

**Отчет по работам, выполненным в 2016 году в рамках текущего
ремонта в МКД по адресу:
5-я Красноармейская улица дом 20**

1. Замена участка розлива холодного и горячего водоснабжения от теплоцентра до подъезда № 1. Сметная стоимость работ составляет: .
2. Замена участка розлива центрального отопления, с заменой запорной арматуры и участков стояков ЦО, проходящих по помещению 1-н. Сметная стоимость работ составляет: .
3. Замена аварийного участка подземного трубопровода центрального отопления и горячего водоснабжения. Сметная стоимость работ составляет: .
4. Замена задвижки в водомерном узле. Сметная стоимость работ составляет: .
5. Организация проведения плановой поверки приборов учета тепловой энергии. Сметная стоимость составляет: 18038,40 р.

№ п/п	Наименование работ	Материалы	Стоимость материалов	Стоимость работ
1	Замена участка розлива ХВС ГВС	ППР труба Ду 50- 30 м ППР труба Ду 50 арм-44м. ППР тройник 50х32х50 - 10 шт. ППР уголок 50х90- 25 шт. Муфта соедин. 50- 15 шт. ППР муфта комб 50х1 1/2 Вн.р.- 4 шт. ППР муфта комб 50х1 1/2 Нар.р.- 1 шт. ППР труба 32-75 м. ППР тройник 32- 10 шт. ППР тройник 32х25х32 4шт ППР муфта комб 25х3/4-4 ППР муфта комб 25х1/2-4 ППР муфта комб 32х1 1/2 16шт. ППР муфта соедин 32- 2 шт. Хомут 32- 10 шт.	6235,2 10354,96 786,5 822,75 287,7 1081,92 304,73 7560 386,1 55,72 267,12 224,4 1875,04 183,75 334,7	
2	Замена участка розлива ЦО, замена участков стояков ЦО	Труба Ду 50- 10 м. Труба Ду 40- 6 м. Труба Ду 32- 4 м. Труба Ду 25- 7 м. Отвод Ду 50- 4 шт. Отвод Ду 40- 2 шт. Отвод Ду 32- 3 шт. Отвод Ду 25- 6 шт.	2332,7 957,42 525,8 727,93 184,68 68,88 73,56 109,92	

		Резьба Ду 20- 10 шт, спецгон в сборе Ду 2 10 шт. Кран шар. Ду 20- 10 шт Труба ППР Ду 25- 44 Уголок ППР 25x90-40 шт. Тройник 25- 20 шт.	77,8 824,6 2245,2 2918,52 158 149,8	
3	Замена аварийного участка подземного трубопровода ЦО ГВС	Труба Ду 57- 12 м. Труба Ду 40- 12 м. Отвод Ду 40- 4 шт.	2283,48 1914,84 137,76	
4	Замена задвижки в В/У	Задвижка Ду 100- 1 шт	8144,5	
5	Поверка УУТЭ		18 038,4	
Итого				